

Tyrsted Kirke
Kirkevej 30
8700 Horsens

Att.: Jann Besenbacher

TB

01.11.2022

Tilbud

Vi har herved fornøjelsen at fremsende tilbud på omtalte sag efter medsendte mail og gennem gang med Jann Besenbacher i Kapellet

Pos 1) Demontering og bortskaffelse af eksisterende køleanlæg i kapellet, levering og montering af ny kompressor unit kølemiddel R449A med fordamper som monteres inde i kapellet
Da rummet ikke er isoleret efter normale vilkår tages der forbehold for skimmel og mug dannelser

- ✓ Tomsugning af eksisterende kompressor unit
- ✓ Demontering af eksisterende køleanlæg
- ✓ Bortskaffelse af eksisterende køleanlæg og kølemiddel
- ✓ Nyt køleanlæg indeholdt følgende:
- ✓ 1 stk. Kompressor unit Danfoss Optyma 114X7198
- ✓ monteret hvor eksisterende står
- ✓ 1 stk. Kølemiddel fyldning R449A
- ✓ 1 stk. Roller FHV-403-EC kølerums fordamper
- ✓ 1 stk. afløb tilsluttet afløbsstuds
- ✓ 1 stk. Interne rør 8 m
- ✓ 1 sæt. Køleautomatik
- ✓ 1 stk Kølerumsstyring
- ✓ 1 stk. Intern el montering

Samlet pris

kr. 64.740,00

Alle priser er ekskl. moms.

2022.11.01

Uden for vor leverance er:

Alle former for bygningsarbejder, som hulboring, samt frie adgangsveje,
Tilgangskabel til Kompressor Unit, Aut. VVS arbejde

Levering:	Kompressor unit og fordamper aftales ved ordreafgivelse Kompressor unit 8 – 10 uger
Levering:	Gennerelle leveringsbetingelser for SA-AL Kølleteknik ApS
Aftalt leveringstid:	Ikke aftalt
Garanti	1 år på alt nyt leveret af SA-AL kølleteknik
Betaling:	COOP aftale
Leveringssted:	DK.

Med Venlig Hilsen

Thomas Buus